

附件：

郁南县乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目变更（2023年第4次）情况表

序号	年度	镇别	项目类型	项目名称	项目地点	项目摘要（建设内容）	项目预算 总投资 （万元）	申请财政 专项资金 （万元）	实施单位	变更情况	原项目情况
1	2021	都城镇	基础设施类 项目	郁南县都城镇夏裘村委均冲自然村乡村振兴“以奖代补”道路硬底化建设项目工程	夏裘村委	在均冲自然村村内开展道路硬底化工程： 1、社边主路（164.6米*3.2米*0.18米）（古庙处）， 2、社下边岔路（85.8米*3米*0.18米）（塘基处附近）， 3、寨中路（65.3米*2.8米*0.18米）， 4、寨中上路（58米*3.3米*0.18米）， 5、寨中上路岔路（20米*2.1米*0.18米）， 6、下村污水处理点路级（带钢筋）（15米*1.5米*0.15米）， 7、污水处理池边（3.5米*2.5米*0.15米）， 8、300水管6米。	17.761188	17.761188	都城镇夏裘村民委员会	项目名称、项目实施单位、项目建设内容、项目金额	都城镇夏裘村基础设施补短板工程（42万）： 均冲自然村： （1）古庙处村道硬化长65m，宽2.5m，面层20cm； （2）人行村道（塘基处）长60m，宽2m，面层20cm。
2	2021	都城镇	基础设施类 项目	都城西江画廊美丽乡村精品带建设工程	都城镇	以西江（都城段）为主线，串联沿线的山儿自然村、银盘自然村、西江水文化主题公园、西江碧道、大榕树银滩广场、天窝自然村和庙后自然村等村庄开展美丽镇村建设工程： 1.精品带沿线的农房建筑外立面约150处30000多平方米的提升改造； 2.铺设沥清路面约13000平方米； 3.白木沿线铺设人行道约600米； 4.白木至均冲沿线整治修复排水渠约4000米； 5.建设渔歌晚唱广场、牛圩文化广场等； 6.提升建设都城镇特色产业馆、夏裘金煌芒产业基地； 7.提升改造白木大堤修建工程前线指挥部旧址、决堤处石碑。	391.58459	391.58459	都城镇人民政府	整体变更	都城镇承平村基础设施补短板工程（400万）：1.冯围自然村：（1）村口至古庙处村道硬化长480m，宽3米，面层20cm；（2）新建乡村舞台广场1000m ² ；（3）新建庙前古树广场100m ² ；2.马力自然村：（1）村口至村尾村道硬化长550m，宽3m，面层20cm；挡土墙护坡（1-1.5米高）（2）村尾处新建篮球场1项。
3	2021	都城镇	基础设施类 项目	郁南县都城镇水塘村委竹围自然村和水河自然村乡村振兴“以奖代补”项目工程	水塘村委	1.竹围自然村： （1）雨污分流（藏PVC管）： PVC-U排水管Φ160：30.1米；PVC-U排水管直通Φ160：5个；PVC-U排水管90°弯头Φ160：4个；（2）雨污分流（沉砂池）：0.6米x0.6米，含混凝土钢筋盖板。 2.水河自然村： （1）雨污分流（明渠）：高40cm；底10cm混凝土垫，内净空40cm，总长37.3m。	1.328749	1.328749	水塘村委	资金结余，新增项目	/

4	2021	都城镇	基础设施类项目	郁南县都城镇新城村委新兴自然村和凤玉自然村乡村振兴“以奖代补”项目工程	新城村委	<p>1. 新兴自然村： (1) 综合性文化广场硬底化：7.35/m³； (2) 绿道建设（铺设广场砖）：304m²； (3) 村庄环境整治（拖拉机清运）：整治清运19台班； (4) 村庄环境整治（100机型号钩机）：整治清运3台班。</p> <p>2. 凤玉自然村： (1) 在新城村委凤玉自然村村文化室周边、污水处理池周边，开展综合性村道硬底化：20.22/m³； (2) 村道附属工程（砖挡土）；标准砖3535只； (3) 钩机挖挡土基础：20小时 (3) 村庄环境整治（拖拉机清运）；整治清运20台班。</p>	9.721494	9.721494	新城村委	资金结余，新增项目	/
5	2021	都城镇	基础设施类项目	郁南县都城镇古丰村委古备自然村、井涌自然村和下地自然村乡村振兴“以奖代补”工程项目	古丰村委	<p>1. 古备自然村： (1) 村庄环境整治（钩机）：60机型号，24小时； (2) 村庄环境整治（拖拉机清运）：9台班72小时。</p> <p>2. 井涌自然村： (1) 垃圾分类收集点建设：1个（垃圾分类收集点：砌砖：5.30m²；瓷砖镶贴：11.42m²；镀锌钢管：6条；树脂瓦：8.40m²）； (2) 村庄环境整治（钩机）：60钩机，8小时； (3) 村庄环境整治（拖拉机清运）：3台班24小时。</p> <p>3. 下地自然村： (1) 垃圾分类收集点建设：1个（垃圾分类收集点：砌砖：5.30m²；瓷砖镶贴：11.42m²；镀锌钢管：6条；树脂瓦：8.40m²）； (2) 村庄环境整治（钩机）：60钩机，8小时； (3) 村庄环境整治（拖拉机清运）：3台班24小时。</p>	2.50497	2.50497	古丰村委	资金结余，新增项目	/

6	2021	都城镇	基础设施类项目	郁南县都城镇五龙村委田舍自然村乡村振兴“以奖代补”砖挡土建设、村庄环境整治项目工程	五龙村委	1、村道附属工程（砖挡土）：长130米、高1.2米、厚0.18米,共6500个砖（尺寸：砖240mm×180mm×100mm）； 2、村庄环境整治（拖拉机清运）：14个台班，一台8小时，共112小时； 3、村庄环境整治（钩机）：60机型号，11.5个台班，一台8小时，共92小时。	4.64112	4.64112	五龙村委	资金结余，新增项目	/
7	2021	都城镇	基础设施类项目	郁南县都城镇白木村委山根自然村乡村振兴“以奖代补”四小园建设和村庄环境整治项目工程	白木村委	1、使用2台60机型钩机共106小时、4台6方运输车共24台班、3台拖拉机18台班进行清除杂草、余泥、垃圾工作； 2、四小园建设（建40cm高不锈钢围栏68米）。	4.64508	4.64508	白木村委	资金结余，新增项目	/
8	2021	都城镇	基础设施类项目	郁南县都城镇新建村委富架自然村、健全自然村和化塘自然村乡村振兴“以奖代补”项目工程	新建村委	1.富架自然村： （1）村道硬底化： （6.2m*1.2m+3m*0.4m+3m*0.3m）*0.1=0.954 m ³ ； （2）四小园建设（砖砌围墙）：12墙： 21.6m*0.45m+13.4m*0.4m=15.08 m ² ； （3）其它项目（水泥砂浆批荡）： 21.6m*0.45m*2+0.94m*13.4m=32.036 m ² （4）村庄环境整治（拖拉机清运）：11台班。 2.健全自然村： （1）村道硬底化： （9.6m*3.3m+3.1m*1m+1.3m*1.45m）*0.1m=3.6665 m ³ 、 （2.2m*2.2m+4.6m*2.7m）*0.25m=4.315 m ³ ； （2）雨污分流暗渠（钢筋水泥盖板）： （2.7m*0.6m*2.2m+0.75m）*0.1m=0.327 m ³ ； （3）村庄环境整治（拖拉机清运）：3台班。 3.化塘自然村： （1）村道硬底化： （6m*0.7m+6.4m*2.2m+6m*3.4m+9m*2.4m+11.4m*1.65m+1.4m*5.3m+6m*0.3m）*0.1m=8.831m ³ ； （2）四小园建设（砖砌围墙）：12墙 （22.2m*0.85m+3.9m*0.35m+14.2m*0.3m+17.2m*1m+13.2m*0.7m+9.5m*0.75m+13.5m*0.7m+10.2m*0.8m+3.8m*0.3m+16.6m*0.6m+12.2m*0.3m+10.6m*0.35+16.5m*0.8m+22.9m*0.5m=123.59 m ² ）； （3）四小园建设（砖砌围墙）：18墙 14.2m*0.3m=4.26 m ² ； （4）其它项目（水泥砂浆批荡）： 22.2m*0.98m+7.7m*0.75m+3.9m*0.48m+14.2m*1.21m+17.2m*1.5m+13.2m*1.36m+9.5m*0.88m+14.2m*0.7m+13.5m*1.28m+16.2m*1.36m+3.8m*0.3m+16.6m*1.16m+12.2m*0.43m+10.6m*0.48m+16.5m*1.4m+22.9m*1.06m=226.053 m ² ； （5）村庄环境整治（拖拉机清运）：10台班。	4.94803	4.94803	新建村委	资金结余，新增项目	/

9	2021	都城镇	基础设施类项目	郁南县都城镇富窝村委富窝自然村、红花自然村和三窝自然村乡村振兴“以奖代补”项目工程	富窝村委	<p>1. 富窝自然村： (1) 四小园建设（花式砖）： $0.5*0.12*(14.5+13+5.2+6.7+18)*400=1378$ 砖 $0.12*0.85*(2.5+17.5-0.24*5)*400=767$ 砖；（2） 砖砌水渠：$0.6*2*20*70=1680$ 砖；（3）四小园建设 （砌砖围墙）：$24*0.24*1.1*5=1.32$ m²；（4）四 小园建设（砌砖围墙）：$12*0.4*0.7*23.7=26.07$ m²；（5）其它项目（水泥沙 浆批荡）：砖砌水渠 $0.55*20+0.6*2*20+0.12*20+0.12*20*2=42.2$ m²； （6）村庄环境整治（60机型钩机）：55小时； （7）村庄环境整治（运输车清运）：6方运输车6 台班；（8）村庄环境整治（拖拉机清运）：9台班 。</p> <p>2. 红花自然村 (1) 四小园建设（花式砖）： $0.12*0.9*(4.7-0.24*2)*400=182$ 砖 $0.12*0.52*[(28.5+7.8+33+58-0.24*(8+3+9+16))]*400=2962$ 砖；（2）四小园建设 （砌砖围墙）：$12*26.48$ m²+$6*32.48$ m²， $(12+25+8+11.2+10)*0.4=26.48$ m²、 $0.6*10=6$ m²；（3）四小园建设（砌砖围墙）：24 墙 1.03 m²+20.29 m²=21.32 m² $0.12*4.7+0.24*0.98*2=1.03$ m² $0.12*(28.5+7.8+33+58)+0.24*0.58*(8+3+9+16)=20.29$ m² （4）村庄环境整治（60型钩机）：71小时；（5） 村庄环境整治（6方运输车）：6台班；（6）村庄 环境整治（拖拉机清运）：12台班</p> <p>3. 三窝自然村 (1) 四小园建设（花式砖）： $0.5*0.12*(16+10)*400=624$ 砖；（2）四小园建设 （砌砖围墙）：$12*0.4*9.6=3.84$ m²；（3）村 庄环境整治（60型钩机）：62小时；（4）村庄环 境整治（6方运输车）：8台班；（5）村庄环境整 治（拖拉机清运）：9台班</p>	8.335775	8.335775	富窝村委	资金结余， 新增项目	/
10	2021	千官镇	基础设施类项目	千官镇美丽镇村风貌带路灯改造提升工程	均荣村委、水美村委	<p>1、4米杆太阳能路灯安装25套； 2、7米杆单臂太阳能路灯安装116套。</p>	57	57	千官镇人民政府	资金结余， 新增项目	/
11	2021	历洞镇	基础设施类项目	郁南县历洞镇内翰村集中供水后期接入工程项目	内翰村委白木、井边、栗子根、迳口、新承、上冲、大冲等自然村	<p>新增内翰村从自然村村口总管至户水表，PE管、阀门、弯头、直通等一批，惠及农户300户以上。</p>	12.82	12.82	内翰村委会	资金结余， 新增项目	/
合计							515.291	515.291			